



„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

z siedzibą w Zdzeszowicach

ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzeszowice

Biuro Obsługi Klienta: 77 - 544 59 41 (w dni robocze od 7.00 do 15.00)

Pogotowie wodociągowe: 692 327 425 (dostępny przez całą dobę)

Zdzeszowice, dn. 21.01.2015 r.

L.dz./.....50...../MC/2015

Znak postępowania: PN 1/B/WIK/2015

Otrzymują według rozdzielnika

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzeszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krepna II etap”.

Na podstawie art. 38, ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 wraz z późn. zm.) zamawiający w odpowiedzi na niżej podane pytania, udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. **Pytanie: poz. 9 TER – rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 10 cm – czy w tej pozycji należy policzyć rozebranie podbudowy jeżeli tak to proszę podać grubość i powierzchnię?**

Odpowiedź: W pozycji 9 TER należy uwzględnić również koszty rozebrania podbudowy na średniej grubości 25cm (część poz. 7 przedmiaru). Powierzchnia zgodnie z przedmiarem winna odpowiadać powierzchni rozebranej nawierzchni drogi powiatowej w obszarze wykopu – w przedmiarze założono 8 m² (część poz. 6 przedmiaru). Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym i nie stanowi podstawy do wyceny zadania.

2. **Pytanie: poz. 10 TER – frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm – czy w tej pozycji należy policzyć rozebranie podbudowy jeżeli tak to proszę podać grubość i powierzchnię?**

Odpowiedź: W pozycji 10 TER należy uwzględnić jedynie koszty frezowania i wykonania nakładki z mas mineralno-bitumicznych gr 4 cm na pozostałej części do osi jezdni w drodze powiatowej (poza wykopem) bez rozbierania podbudowy - w przedmiarze założono 4 m² (część poz. 4 przedmiaru). Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym i nie stanowi podstawy do wyceny zadania.

3. **Pytanie: poz. 11, 12 TER – zapytanie analogicznie jak w poz. 9, 10.**

Odpowiedź: W pozycji 11 należy uwzględnić również koszty rozebrania podbudowy na średniej grubości 25cm (część poz. 7 przedmiaru). Powierzchnia zgodnie z przedmiarem winna odpowiadać powierzchni rozebranej nawierzchni drogi gminnej w obszarze wykopu – w przedmiarze założono 1953,75 m² (część poz. 6 przedmiaru).

W pozycji 12 TER należy uwzględnić jedynie koszty frezowania i wykonania nakładki z mas mineralno-bitumicznych gr 4 cm na pozostałej części jezdni (do krawędzi) w drogach gminnych (poza wykopem) bez rozbierania podbudowy - w przedmiarze założono 1959,5 m² (część poz. 4 przedmiaru). Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym i nie stanowi podstawy do wyceny zadania.

4. **Pytanie: poz. 13 TER – rozebranie nawierzchni tłuczniowej gr. 40 cm – w przedmiarze występuje gr. 20 cm – jaką grubość należy przyjąć?**

Odpowiedź: W pozycji 13 TER należy uwzględnić rozebranie istniejącej nawierzchni tłuczniowej o przyjętej w przedmiarze średniej grubości 20cm (poz. 10 przedmiaru) oraz odtworzenie nawierzchni z zachowaniem następujących warstw konstrukcyjnych:

- warstwa odsączająca z piasku 0-2mm o grubości po zagęszczeniu 15cm (część poz. 35 przedmiaru),
- warstwa dolna (podbudowa) z kruszywa kamiennego bazaltowego o grubości po zagęszczeniu 20 cm i uziarnieniu 31,5-63 mm (część poz. 38 przedmiaru),
- warstwa górna (nawierzchnia) z kruszywa kamiennego bazaltowego o grubości po zagęszczeniu 20 cm i uziarnieniu 0-31,5 mm (poz. 45 przedmiaru).

Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym i nie stanowi podstawy do wyceny zadania.

5. **Pytanie: poz. 17 TER – rozebranie wraz z odtworzeniem ogrodzenia dla wykonania podłączeń posesji – brak w przedmiarze takiej pozycji – proszę podać ilość?**

Odpowiedź: Projekt przewiduje lokalizowanie studzienek przyłączeniowych bezpośrednio przy granicy posesji i nie przewiduje się demontażu ogrodzeń. Jednakże w przypadku ich uszkodzeń w trakcie prowadzenia prac budowlano-montażowych należy dokonać ich odbudowy i w poz. 17 TER należy uwzględnić taką ewentualność.

6. **Pytanie: Brak w przedmiarze robót pozycji dotyczącej górnej warstwy podbudowy gr. 10 cm do poz. 9 TER. Proszę o ewentualną korektę w przedmiarze robót lub TER.**

Odpowiedź: Górną warstwę podbudowy gr. 10 cm dotyczącą poz. 9 TER uwzględnia w poz. 40 przedmiaru. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym i nie stanowi podstawy do wyceny zadania.

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 wraz z późn. zm.) zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę plików na stronie internetowej zamawiającego.

Zmianie ulegają:

- załącznik nr 2 do SIWZ – tabela elementów rozliczeniowych
- załącznik nr 12 do SIWZ – Przedmiar robót Krępna etap II

Właściwe pliki w załączeniu.

PROKURENT

mgr Grażyna Kuźmik

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Publikacja na stronie www.bip.wik-zdzieszowice.pl